



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III SINJAI

Jl. Halim Perdana Kusuma
Kabupaten Sinjai, 92614

Telp. : (0482) 21151
Fax : (0482) 21151

Email : kantoruppsinjai@gmail.com

SPESIFIKASI TEKNIS
PERAWATAN TRESTLE

LINGKUP PEKERJAAN

- 1) Pekerjaan Persiapan.
 - Pembongkaran dan Pembersihan
 - Penyedia Air Kerja & P3K
- 2) Perawatan Trestle
 - Beton Mutu fc'29,05 Mpa Lantai Trestle
 - Beton Mutu fc'20,75 Mpa Cansteen
 - Deletasi
 - Pengecatan Cansteen
- 3) Pekerjaan Akhir
 - Dokumen Kegiatan
 - Penyelesaian Akhir

PENJELASAN KHUSUS

PERAWATAN TRESTLE

1. PEMBERSIHAN

Apabila semua rangkaian kegiatan telah dilaksanakan maka Pendorong harus mengadakan pembersihan di area Pelabuhan, mulai dari Lapangan penumpukan, sampai pada trestle dan dermaga.

2. BETON LANTAI

Beton , sebelum mengecor lantai trestle yang sudah rusak sebaiknya lantai beton disiram dulu agar kotoran bisa terangkat semua, setelah itu dilakukanlah pengecoran lantai trestle

3. BETON CANSTEEN

Beton , sebelum mengecor lantai cansteen yang sudah rusak sebaiknya lantai beton disiram dulu agar kotoran bisa terangkat semua, setelah itu dilakukanlah pengecoran lantai cansteen

4. PENGECATAN CASNTEEN

Pengecatan Cansteen Melakukan pengecatan dengan cara terbaik, yang sesuai dengan prosedur dan teknik pengecatan cansteen, Dilakukan kecuali

spesifikasi lain. Jadi urutan pengecatan penggunaan lapisan-lapisan dasar dan tebal lapisan penutup minimal sama dengan persyaratan pabrik yang telah ditentukan. Pengecatan harus rata, tidak bertumpuk, tidak bercucuran atau ada bekas - bekas yang menunjukkan tanda-tanda sapuan atau semprotan dan roller.

5. DOKUMENTASI PEKERJAAN

Dokumentasi pekerjaan untuk setiap item pekerjaan dari progress 0%, 25%, 75%, dan 100% dalam bentuk Foto dari kamera digital dengan resolusi 8 megapixel dan video dari Handycam Full HD dengan resolusi (1920 x 1080) p atau (1280 x 720) p menggunakan tripod.

6. PENYELESAIAN AKHIR

Semua Jenis Pekerjaan yang nyata-nyata menjadi bagian dari pekerjaan ini, meskipun tidak terurai dalam rencana kerja dan syarat ini, namun mempunyai hubungan dan kepentingan serta berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tetap harus dikerjakan oleh Kontraktor dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rencana kerja dan syarat-syarat ini.